

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) Администрация сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, ИНН/КПП 0217001352/021701001, 452960, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Бураевский район, с. Бураево, ул.Пушкина,2	по ОКПО	04282353
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) ООО "РефСтройПроект"; ИНН/ КПП 0276156728/027601001; 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 40, кв. 111; тел. 8(347) 285-55-15	по ОКПО	22692205
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) Благоустройство прибрежной территорий р. Сару, с. Бураево. Дизайн-проект №1. (Национальный проект "Жилье и городская среда")		
Объект	(наименование, адрес) Благоустройство прибрежной территорий р. Сару, с. Бураево. Дизайн-проект №1. (Национальный проект "Жилье и городская среда")		
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		Муниципальный контракт	
		номер	11230000290
		дата	30.03.2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.05.2023	30.03.2023	25.05.2023

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 01-01. Благоустройство прибрежной территорий р. Сару, с. Бураево. Дизайн-проект №1.

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	900,47	(95,36)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	45,79	(2,02)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		176,48	чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Волейбольная площадка</b>												
1	2	ТЕР31-01-088-01	Устройство прослоек из «Дорнита»	1000 м2			0,832					
			1 ОТ					81,63		67,92	22,68	1 540,00
			2 ЭМ					21,94		18,25	9,91	181,00
			4 М					12 240,61		10 184,19	7,58	77 196,00
			ЗТ	чел.-ч	8,13		6,76416					
			Итого по расценке					12 344,18		10 270,36		78 917,00
			ФОТ							67,92		1 540,00
		Пр/812-025.0-1	НР Аэродромы	%	107		107			72,67		1 648,00
		Пр/774-025.0	СП Аэродромы	%	69		69			46,86		1 063,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>10 389,89</b>		<b>81 628,00</b>
2	3	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненно о грунта			0,6656					
			Объем=(832*0,08) / 100									
			1 ОТ					135,07		89,90	22,68	2 039,00
			2 ЭМ					207,11		137,85	9,91	1 366,00
			3 в т.ч. ОТм					36,97		24,81	22,68	558,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		8,339968					
			ЗТм	чел.-ч	3,04		2,023424					
			Итого по расценке					342,18		227,75		3 405,00
			ФОТ							114,51		2 597,00
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			105,35		2 389,00
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			52,67		1 195,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>385,77</b>		<b>6 989,00</b>
3	4	ТЕР27-12-003-01	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог	100 м3 песка			0,6656					
			Объем=(832*0,08) / 100									
			1 ОТ					54,03		35,96	22,68	816,00
			2 ЭМ					2 621,26		1 744,71	9,91	17 290,00
			3 в т.ч. ОТм					223,44		148,72	22,68	3 373,00
			4 М					18 690,20		12 440,20	7,58	94 297,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	5,48		3,647488					
			ЗТм	чел.-ч	13,3		8,85248					
			Итого по расценке					21 365,49		14 220,87		112 403,00
			ФОТ							184,68		4 189,00
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			271,48		6 158,00
		Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			247,47		5 613,00
			Всего по позиции							14 739,82		124 174,00
4	5	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (Автомобильные дороги)	м3			-73,216	169,72		-12 426,22	7,58	-94 191,00
			Всего по позиции							-12 426,22		-94 191,00
5	6	ТССЦ-408-0124	Песок природный для строительных: работ мелкий (Автомобильные дороги)	м3			73,216	154,32		11 298,69	7,58	85 644,00
			Всего по позиции							11 298,69		85 644,00
6	7	ТССЦлг03-21-01-057	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 57 км I класс груза (Доставка с г. Бирск)	1 т груза			109,824	30,32		3 329,86	9,91	32 999,00
			Объем=73,216*1,5									
			Всего по позиции							3 329,86		32 999,00
<b>Итого по разделу 1 Волейбольная площадка :</b>												
Итого прямые затраты (справочно)										26 921,31		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										193,78		
Эксплуатация машин										5 230,67		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										173,33		
Материалы										21 496,86		
Строительные работы										27 717,81		
Строительные работы										24 387,95		
в том числе:												
оплата труда										193,78		
эксплуатация машин и механизмов										1 900,81		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										173,33		
материалы										21 496,86		
накладные расходы										449,50		
сметная прибыль										347,00		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										3 329,86		
Итого ФОТ (справочно)										367,11		
Итого накладные расходы (справочно)										449,50		
Итого сметная прибыль (справочно)										347,00		
<b>Итого по разделу 1 Волейбольная площадка</b>										<b>27 717,81</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 2. Освещение</b>												
7	13	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная попата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2  Объем=(0,5*2135*0,7) / 1000	1000 м3 грунта			0,74725					
			1 ОТ					126,80		94,75	22,68	2 149,00
			2 ЭМ					4 813,62		3 596,98	9,91	35 646,00
			3 в т.ч. ОТм					823,82		615,60	22,68	13 962,00
			ЗТ	чел.-ч	12,86		9,609635					
			ЗТм	чел.-ч	58,76		43,90841					
			Итого по расценке					4 940,42		3 691,73		37 795,00
			ФОТ							710,35		16 111,00
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			653,52		14 822,00
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			326,76		7 411,00
			Всего по позиции							4 672,01		60 028,00
8	14	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2  Объем=(0,5*308*0,7) / 1000	1000 м3 грунта			0,1078					
			2 ЭМ					852,05		91,85	9,91	910,00
			3 в т.ч. ОТм					124,36		13,41	22,68	304,00
			ЗТм	чел.-ч	8,87		0,956186					
			Итого по расценке					852,05		91,85		910,00
			ФОТ							13,41		304,00
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			12,34		280,00
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			6,17		140,00
			Всего по позиции							110,36		1 330,00
9	15	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее Объем=308 / 100	100 м кабеля			3,08					
			1 ОТ					64,45		198,51	22,68	4 502,00
			2 ЭМ					342,19		1 053,95	9,91	10 445,00
			4 М					1,29		3,97	7,58	30,00
			ЗТ	чел.-ч	5,3		16,324					
			Итого по расценке					407,93		1 256,43		14 977,00
			ФОТ							198,51		4 502,00
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			192,55		4 367,00
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			101,24		2 296,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							1 550,22		21 640,00
10	16	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (Автомобильные дороги) Объем=0,5*308*0,2	м3			30,8	169,72		5 227,38	7,58	39 624,00
			Всего по позиции							5 227,38		39 624,00
11	17	ТССЦпг03-21-01-057	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 57 км I класс груза (Доставка с г. Бирск)  Объем=30,8*1,5	1 т груза			46,2	30,32		1 400,78	9,91	13 882,00
			Всего по позиции							1 400,78		13 882,00
12	18	ТЕРм10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (прим.) Объем=308/1000	1 км кабеля			0,308					
		ОП п.1:10.98	Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1	ОТ					292,56	0,3	27,03	22,68	613,00
		2	ЭМ					2 045,43	0,3	189,00	9,91	1 873,00
		3	в т.ч. ОТм					136,87	0,3	12,65	22,68	287,00
		4	М					5,85	0,3	0,54	7,58	4,00
			ЗТ	чел.-ч	23	0,3	2,1252					
			ЗТм	чел.-ч	9,04	0,3	0,835296					
			Итого по расценке					2 343,84		216,57		2 490,00
			ФОТ							39,68		900,00
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			38,49		873,00
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,24		459,00
			Всего по позиции							275,30		3 822,00
13	19	ТССЦ-507-3536	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150  (Электротехнические установки на других объектах) Объем=308 / 100	100 м			3,08	215,00		662,20	7,58	5 019,00
			Всего по позиции							662,20		5 019,00
14	20	ТЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг Объем=(308+120+6*32) / 100	100 м кабеля			6,2					
		1	ОТ					133,27		826,27	22,68	18 740,00
		2	ЭМ					81,15		503,13	9,91	4 986,00
		3	в т.ч. ОТм					5,06		31,37	22,68	711,00
		4	М					75,87		470,39	7,58	3 566,00
			ЗТ	чел.-ч	10,96		67,952					
			ЗТм	чел.-ч	0,31		1,922					
			Итого по расценке					290,29		1 799,79		27 292,00
			ФОТ							857,64		19 451,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			831,91		18 867,00
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			437,40		9 920,00
		Всего по позиции								3 069,10		56 079,00
15	22	ТССЦ-501-2439	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВВБШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм <sup>2</sup>  (Электротехнические установки на других объектах)  Объем=(620*1,02) / 1000	1000 м			0,6324	20 240,02		12 799,79	7,58	97 022,00
		Всего по позиции								12 799,79		97 022,00
16	49	ТЕР01-02-031-02	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2	100 ям			1,04					
			1 ОТ					224,22		233,19	22,68	5 289,00
			2 ЭМ					3 468,30		3 607,03	9,91	35 746,00
			3 в т.ч. ОТм					346,43		360,29	22,68	8 171,00
			ЗТ	чел.-ч	22,74		23 649,6					
			ЗТм	чел.-ч	24,71		25,6984					
			Итого по расценке					3 692,52		3 840,22		41 035,00
			ФОТ							593,48		13 460,00
		Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			528,20		11 979,00
		Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			243,33		5 519,00
		Всего по позиции								4 611,75		58 533,00
17	50	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных  и железобетона на в деле	100 м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона на в деле			0,016					
			Объем=0,5*32/1000									
			1 ОТ					6 449,24		103,19	22,68	2 340,00
			2 ЭМ					2 881,17		46,10	9,91	457,00
			3 в т.ч. ОТм					302,95		4,85	22,68	110,00
			4 М					6 835,58		109,37	7,58	829,00
			ЗТ	чел.-ч	598,26		9,57216					
			ЗТм	чел.-ч	18,62		0,29792					
			Итого по расценке					16 165,99		258,66		3 626,00
			ФОТ							108,04		2 450,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			110,20		2 499,00
		Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			62,66		1 421,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>431,52</b>		<b>7 546,00</b>
18	51	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3			1,632	416,33		679,45	7,58	5 150,00
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			<b>Всего по позиции</b>							<b>679,45</b>		<b>5 150,00</b>
19	52	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Объем=32*18/1000	1 т			0,576					
			1 ОТ					563,37		324,50	22,68	7 360,00
			2 ЭМ					516,93		297,75	9,91	2 951,00
			3 в т.ч. ОТм					28,58		16,46	22,68	373,00
			4 М					83,96		48,36	7,58	367,00
			ЗТ	чел.-ч	46,33		26,68608					
			ЗТм	чел.-ч	1,75		1,008					
			<b>Итого по расценке</b>					1 164,26		670,61		10 678,00
			ФОТ							340,96		7 733,00
		Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			347,78		7 888,00
		Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			197,76		4 485,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 216,15</b>		<b>23 051,00</b>
20	53	ПРАЙС	Закладная деталь (108x1500мм) Цена =3747,05/1,2 (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Цена=3747,05/1,2/7,58	шт			32	411,94		13 182,08	7,58	99 920,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>13 182,08</b>		<b>99 920,00</b>
			<b>Итого по разделу 2 Освещение :</b>									
			Итого прямые затраты (справочно)							45 777,54		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 807,44		
			Эксплуатация машин							10 786,57		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 054,63		
			Материалы							33 183,53		
			Строительные работы							30 852,03		
			Строительные работы							29 451,25		
			в том числе:									
			оплата труда							755,63		
			эксплуатация машин и механизмов							7 639,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 010,61		
			материалы							18 567,19		
			накладные расходы							1 652,04		
			сметная прибыль							836,68		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 400,78		
			Монтажные работы							19 036,06		
			в том числе:									
			оплата труда							1 051,81		
			эксплуатация машин и механизмов							1 746,08		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							44,02		
			материалы							14 616,34		
			накладные расходы							1 062,95		
			сметная прибыль							558,88		
			Итого ФОТ (справочно)							2 862,07		
			Итого накладные расходы (справочно)							2 714,99		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 395,56		
			<b>Итого по разделу 2 Освещение</b>							<b>49 888,09</b>		
<b>Раздел 3. Спортивная площадка</b>												
21	57	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта			0,159					
			1 ОТ					112,50		17,89	22,68	406,00
			2 ЭМ					4 111,05		653,66	9,91	6 478,00
			3 в т.ч. ОТм					540,36		85,92	22,68	1 949,00
			4 М					7,75		1,23	7,58	9,00
			ЗТ	чел.-ч	11,41		1,81419					
			ЗТм	чел.-ч	33,09		5,26131					
			Итого по расценке					4 231,30		672,78		6 893,00
			ФОТ							103,81		2 355,00
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			95,51		2 167,00
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			47,75		1 083,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>816,04</b>		<b>10 143,00</b>
22	58	ТССЦпг03-21-01-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	1 т груза			214,65	4,87		1 045,35	9,91	10 359,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 045,35</b>		<b>10 359,00</b>
<b>Итого по разделу 3 Спортивная площадка :</b>												
			Итого прямые затраты (справочно)							1 718,13		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							17,89		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого							79 467,29		750 391,00
			Итого ФОТ (справочно)							3 332,99		75 592,00
			Итого накладные расходы (справочно)							3 260,00		73 937,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 790,31		40 605,00
			НДС 20%							15 893,46		150 078,20
			<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>95 380,75</b>		<b>900 469,20</b>

Сдал: Директор ООО "РефСтройПроект"



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Г.А. Даутова


Принял: Глава Администрации сельского поселения Буряевский сельсовет муниципального района Буряевский район Республики Башкортостан



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.К. Латипов

Директор ООО "Техностройинвест"



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.М. Ахияров