

Гранд-Смета (вер.8.0)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	ТССЦпг01-01-01-036 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	586,02944	3,64			2133						
4	ТССЦпг03-22-01-055 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 5,0 до 5,5 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	586,02944	6,46		6,46	3786		3786				
5	ТЕР27-04-014-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных/10см 4 942,66 = 44 834,96 - 10 x 194,68 - 15 x 193,66 - 189 x 185,40 НР (4200 руб.): 142% от ФОТ СП (2810 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	2,4724	4942,66	582,67	4275,99	613,61	12220	1441	10572	1517	55,44 137,07	38,91 96,2
6	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм МАТ=2300/1,2/7,36	м3	24,72	260,42 2300/1,2/7,36				6438					
7	ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм МАТ=2200/1,2/7,36	м3	37,09	249,09 2200/1,2/7,36				9239					
8	ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм МАТ=2100/1,2/7,36	м3	467,3	237,77 2100/1,2/7,36				111110					
9	ТЕР27-04-014-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 253,71 = 2 589,75 - 12,6 x 185,40 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.); ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (-640 руб.): 142% от ФОТ СП (-428 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	-2,4724	1268,55		1268,55	182,35	-3136		-3136	-451	12,55 -31,03	
10	ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм МАТ=2100/1,2/7,36	м3	-155,8	237,77 2100/1,2/7,36				-37045					
11	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (7см) 3 274,77 = 66 398,04 - 96,6 x 653,45 НР (2359 руб.): 142% от ФОТ СП (1578 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	2,1192	3274,77	465,73	2426,13	318,06	6940	987	5141	674	38,3 81,17	19,08 40,43
12	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,64 = 7 913,39 - 12,1 x 653,45 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.); ТЗ=6; ТЗМ=6) НР (20 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	2,1192	39,84	6,54	20,1		84	14	43		0,54 1,14	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
73	согласно счет фактур Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б МАТ=7800/1,2/7,36	т	358,6	883,15 7800/1,2/7,36				316698					
15	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня /обочина, (толщиной-5см шириной по 15 см) (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (88 руб.): 142% от ФОТ СП (59 руб.): 95% от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,13245	2777,2	247,46	2500,34	219,33	368	33	331	29	24,19 3,2	13,39 1,77
16	ТССЦ-408-0052 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм МАТ=2100/1,2/7,36	м3	16,6887	237,77 2100/1,2/7,36				3968					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									438271	2954	21638	2213	269,77	136,28
Накладные расходы									7337					
Сметная прибыль									4909					
Итого по разделу 1 Тротуар асфальт									3315805				269,77	136,28
Раздел 2. Прочие работы														
17	ТЕР22-01-011-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм 24 381,38 = 289 045,82 - 1004 x 263,61 НР (452 руб.): 130% от ФОТ СП (310 руб.): 89% от ФОТ	1 км трубопровод а	0,041657	24381,38	6401,01	14577,59	1939,88	1016	267	607	81	489 20,37	121,47 5,06
18	ТССЦ-103-0187 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм (6/у)	м	41,657	190,91				7953					
19	ТЕР07-05-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т НР (1671 руб.): 155% от ФОТ СП (1078 руб.): 100% от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,47	10653,63	1471,93	7350,82	821,73	5007	692	3455	386	129,8 61,01	50,32 23,65
20	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,3337	416,33				139					
21	ТССЦ-403-0074 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Блоки железобетонные: фундаментные / фбк 2400х600х500	м3	33,84	1351,66				45740					
22	ТЕР27-06-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 НР (212 руб.): 142% от ФОТ СП (142 руб.): 95% от ФОТ	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0612	13969,52	1658,89	8546,41	765,54	855	102	523	47	139,52 8,54	49,84 3,05

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТССЦ-403-6010 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/лр	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог / 2п30-15-30 9шт.	м3	6,12	1590,72				9735					
24	ТЕР07-05-001-04прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т (сваи-4 шт) НР (143 руб.): 155% от ФОТ СП (92 руб.): 100% от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,04	10653,63	1471,93	7350,82	821,73	426	59	294	33	129,8 5,19	50,32 2,01
25	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,0284	416,33				12					
26	ТССЦ-403-1097 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/лр	Сваи железобетонные: С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	4	997,85				3991					
27	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т НР (1062 руб.): 155% от ФОТ СП (685 руб.): 100% от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,47	3323,12	1405,88	468,34	51,44	1562	661	220	24	122,57 57,61	3,15 1,48
28	ТССЦ-403-2024 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/лр	Плита парапетная: ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	47	46,27				2175					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									78611	1781	5099	571	152,72	35,25
Накладные расходы									3539					
Сметная прибыль									2307					
Итого по разделу 2 Прочие работы									621604				152,72	35,25
Раздел 3. Земляные работы														
29	ТЕР01-01-030-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 НР (62 руб.): 95% от ФОТ СП (33 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,65518	720,43		720,43	98,8	472		472	65		6,05 3,96
30	ТЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 НР (152 руб.): 95% от ФОТ СП (80 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	1,31036	891,91		891,91	122,31	1169		1169	160		7,49 9,81
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1641		1641	225		13,77
Накладные расходы									214					
Сметная прибыль									113					
Итого по разделу 3 Земляные работы									14484					13,77
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									518523	4735	28378	3009	422,49	185,3
Накладные расходы									11090					
Сметная прибыль									7329					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Тротуар асфальт									3315805				269,77	136,28
Итого по разделу 2 Прочие работы									621604				152,72	35,25
Итого по разделу 3 Земляные работы									14484					13,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									3951890,83				422,49	185,3
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы										483277				
Машины и механизмы										28378				
ФОТ										7744				
Накладные расходы										11090				
Сметная прибыль										7329				
НДС 20% от 3951890,83										790378,17				
ВСЕГО по акту										4 742 269,00			422,49	185,3

Сдал _____
 Директор ООО "УниСтрой"
 должность визирующего лица от Подрядчика



_____ А.С. Восканян
 расшифровка фамилии


Принял _____
 Глава сельского поселения Бураевского сельсовета
 должность визирующего лица от Муниципального заказчика



 подпись

_____ А.К. Латипов
 расшифровка фамилии

Объем принял _____
 Директор ООО "Техностройинвест" (технический надзор)
 должность визирующего лица



 подпись

_____ А.М.Ахияров
 расшифровка фамилии